福建福海创石油化工有限公司

福海创旧管廊E18跨路段抬高

修　改					
说　明					
日　期	2025-05-23				
审　核	钟荣颖				
校　核	马炯飚				
设　计	张奚霖				

本文件未经ZPEC书面允许不得扩散至第三方

25052316030521557

镇海石化工程股份有限公司	工艺管线规格表	其它需要说明的问题:	档案号	250280C-工管
			修改	0
			页码	共 2 页 第 2 页

序号	管线编号	管线名称及起讫点	操作条件		设计条件		公称	管线			法兰		阀		管件		螺栓			垫片			保温		备注	修改
			温度℃	压力(表压)MPa	温度℃	压力(表压)MPa	直径DN mm	公称直径-表号 mm	材质名称	长度m	名称规格	数量(个)	名称规格	数量(个)	名称规格	数量(个)	规格	材质	数量(付)	名称	规格	数量(个)	材料名称	厚度mm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	MS-11	2.0MPa中压蒸汽自热电站	230	2	260	2.7/FV	500	DN500-SCH30	20#	68					90EL DN500-SCH30	10							硅酸铝	80		
		至78-MS-02																								
2	HS-09	4.0MPa高压蒸汽自热电站	375	4	400	4.78/FV	350	DN350-SCH60	20G	65					90EL DN350-SCH60	10							硅酸铝	110		
		至PTA																								
3	HS-11	4.0MPa高压蒸汽自热电站	375	4	400	4.78/FV	400	DN400-SCH60	20G	65					90EL DN400-SCH60	10							硅酸铝	110		
		至78-HS-01																								
4	HHS-03	高高压蒸汽自热电站	340	9.8	360	10/FV	400	DN400-SCH100	ASTM A335 P22	65					90EL DN400-SCH100	10							硅酸铝	100		
		至78-HHS-02																								
5	SC-19	中压凝结水自加氢裂化装置	214	2	230	2.2	50	DN50-SCH80	20#	60					90EL DN50-SCH80	4							硅酸铝	70		
		至硫磺回收装置																								
6	SC-20	凝结水自PSA制氢装置	180	0.9	200	1.7	50	DN50-SCH80	20#	60					90EL DN50-SCH80	4							硅酸铝	70		
		至硫磺回收装置																								
7	SC-29	凝结水自78-SC-24	80	HOLD	100	HOLD	200	DN200-SCH30	20#	50					90EL DN200-SCH30	4							硅酸铝	60		
		至热电站																								
8	DSW-16	凝结水自78-DSW-01	常温～60	0.4	80	1	250	DN250-STDS1	S30408	50					90EL DN250-STDS1	4							硅酸铝	30		
		至热电站																								

本文件未经ZPEC书面允许不得扩散至第三方